

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
----	------	-----------------------	----	---------------------------	---------	---------

01. **Muster-LV Allgemeine Leistungen Infrastruktur**

Erläuternde Ergänzung aufgrund immer wieder vorkommender Prüfanmerkungen im Rahmen von VU -Checks aufgenommen / Änderung der Formulierung auf Vorgabe I.IVC (Compliance, DB InfraGO) / Anpassung der Formulierung aufgrund des im AK MLV vereinbarten Meldeweges; Entfernung des Datums, da bereits über Fußzeile (Druckdatum) der aktuelle Stand abgebildet ist

Hinweistext für das Arbeiten mit diesem Muster-LV:  
(diesen gesamten Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV löschen)

### 1. Allgemeine Hinweise

Muster-LV für Infrastrukturleistungen der Deutschen Bahn  
Dieses Leistungsverzeichnis stellt für den Aufsteller, den Bieter/AN und die projektleitenden Stellen ein einheitliches Muster für Bauleistungen dar.

**DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DES ZU ERSTELLENDE LV BLEIBT TROTZ DER VORGABETEXTE ZU 100% BEIM JEWEILIGEN ERSTELLER!**

Die Leistungstexte der LV-Positionen werden für alle oben bezeichneten Bauleistungen der DB AG vereinheitlicht, wodurch die Arbeit in allen Projektphasen für die am Bau Beteiligten besser strukturiert und vereinfacht wird.

1.1 Das vorliegende Leistungsverzeichnis soll bei allen

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>Infrastrukturleistungen der DB verwendet werden.</p> <p>1.2 Bei den Positionsbeschreibungen handelt es sich um Freitexte, die in der vorgegebenen Beschreibung zur Anwendung kommen sollen. Projektspezifische Anpassungen sind jedoch im Einzelfall möglich / erforderlich.</p> <p>1.3 Die Positionskennung "MLV-XXX" im Kurztext steht für die inhaltlich unveränderte Musterposition. Werden die Positionen über die Platzhalter (&gt;XXX&lt;) bzw. (&gt;&lt;) hinaus geändert, ist die Kennung zu löschen, ansonsten ist sie unverändert beizubehalten. Dadurch wird die LV-Prüfung und Preisbildung erleichtert und eine Datenverarbeitung ermöglicht.</p> <p>1.4 Nicht benötigte Positionen sind zu löschen, fehlende hinzuzufügen.</p> <p>1.5 Positionen, die mehrfach erforderlich sind (z. B. bei unterschiedlichen Homogenbereichen, Verbaupositionen, Korrosionsschutz) sind zu duplizieren.</p> <p>1.6 Projektspezifische Ergänzungen sind grundsätzlich mit "&gt;&lt;" gekennzeichnet. Dadurch wird die Suche für den Planer erleichtert. Die Sonderzeichen sind bei der LV-Erstellung auch bei Bearbeitung der projektspezifischen Angaben zu belassen, da sie so die LV-Prüfung erleichtern.</p> <p>1.7 Erforderliche Maßangaben sind durch "&gt;XXX&lt;" gekennzeichnet. Dadurch wird die Suche für den Planer erleichtert. <b>Bei Positionen mit einer durch einen Schrägstrich getrennten, vorgegebenen Auswahl von alternativen Eingabemöglichkeiten in den Klammervermerken "&gt;XXX / XXX&lt;" ist vom Planer eine Auswahl zu treffen, nichtzutreffende Texte sind zu löschen.</b></p> <p>1.8 Mengenvorgaben sind grundsätzlich mit "0" vorgegeben.</p>				

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>Dadurch wird die Suche für den Planer nach nicht aktualisierten Mengen erleichtert.</p> <p>1.9 Die Titelnummerierung ist möglichst beizubehalten, auch wenn einzelne Titel nicht anfallen.</p> <p>1.10 Die Positionsnummerierung ist nach Fertigstellung des LV titelweise zu erneuern.</p> <p>1.11 Erforderliche Leistungen, die im Muster-LV nicht enthalten sind, sind durch den Planer zu ergänzen.</p> <p>Diese sind z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbauarbeiten,</li> <li>- Rückbau und Wiederherstellung von Streckenausrüstung,</li> <li>- Streckenentwässerung,</li> <li>- etc</li> </ul> <p>Die einschlägigen Fach-Muster-LV sind ergänzend zu verwenden.</p> <p>2. Hinweise zu Beweissicherungsverfahren</p> <p>2.1 Im Normalfall sind Beweissicherungen in geringem Umfang über die Anlage 2.1 zum Bauvertrag abgedeckt und brauchen nicht gesondert im LV aufgeführt zu werden.</p> <p>2.2 Die Pos. für Beweissicherungen sind für den Fall vorgesehen, wenn die übliche Dokumentation durch den AN nicht ausreichend erscheint und durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen soll.</p> <p>Hierbei kann ENTWEDER eine Pauschale ODER eine detaillierte Beweissicherung nach Einzelpositionen ausgeschrieben werden.</p> <p>3. Bzgl. der Positionen 01.02.0070 bis 01.02.0128 (Aufstellen und Vorhalten von Containern):</p> <p>Zur Vermeidung des Entstehens von Scheinselbständigkeit und</p>				

## DB - Muster-LV Historie

LV: **00\_005H** MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>illegaler Arbeitnehmerüberlassung ist die Überlassung von u.a. Räumlichkeiten durch den AG an Externe im Rahmen von Dienst-/Werkverträgen <b>grundsätzlich nicht zulässig. Sofern es in einem begründeten Einzelfall Ausnahmen nach dem geltenden internen Regelwerk geben sollte, ist dies mit der Projektleitung/Projektverantwortlichen abzustimmen, schriftlich zu dokumentieren und entsprechend abzulegen.</b> <del>nur im Ausnahmefall und nur unter den in Ziffer 5 Abs. 3 ff. RRil 048.3001 genannten Voraussetzungen zulässig.</del></p> <p>Bzgl. der Überlassung von Containern an Externe gilt: Die Überlassung darf nur erfolgen, sofern dies für den vereinbarten Leistungszweck unentbehrlich ist und der AN nicht oder zumindest nicht ohne unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Aufwand selbst Container für den Zeitraum der Leistungserbringung bereitstellen/anmieten kann.</p> <p>Ein unverhältnismäßiger Aufwand in diesem Sinne kann z.B. vorliegen, wenn...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der AN notwendige Container (alternativ: Gewerbemietraum) nur zu einem wirtschaftlich unverhältnismäßigen Preis auf oder in der Nähe der Baustelle anmieten könnte (→ häufig erfüllt bei Baustellen im innerstädtischen Bereich) oder</li> <li>• der AN dem AG eine unverhältnismäßig hohe „Handling-Fee“ in Rechnung stellen würde für den Fall, dass er selbst den für die Leistungserbringung notwendigen Container bzw. Gewerbemietraum anmieten muss</li> </ul> <p>4. Sonstiges Das Muster-Leistungsverzeichnis wird laufend aktualisiert und erweitert. Erkenntnisse aus Ausschreibungen, Vergaben und anfallenden Nachträgen werden - soweit möglich - in die Textgestaltung einfließen.</p>				

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>Hierfür bitten wir um Rückmeldung von Änderungswünschen an <a href="mailto:muster-lv@deutschebahn.com">muster-lv@deutschebahn.com</a> über das Kontaktformular auf <a href="https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/infrastruktur/muster-lvs-6892086">https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/infrastruktur/muster-lvs-6892086</a>.</p> <p>Stand 04.07.2025</p>				
<b>01.01.</b>		<b>Technische Bearbeitung</b>				
<b>01.01.0010.</b>		<p><b>Standsicherheitsnachweise Bauwerke</b>  <b>MLV-ALI_01010010</b></p> <p>Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG. Unterlagen 1 * digital, '&gt;3&lt;)' * in Papierform zur Prüfung liefern, <del>Ggf. mehrfaches Einarbeiten von</del> Prüfungsanmerkungen einarbeiten, <del>nach Gleichstellung.</del>  <b>Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen</b> 1 * digital, 1 * Original und '&gt;2&lt;)' * als Kopien an AG liefern.  <b>Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.</b>            Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>	psch	Überarbeitung des Langtext auf die Belange/Vorgaben gem. Ril 809.2000 (der Begriff "Gleichstellung" existiert nicht mehr und war demzufolge auch im Langtext zu ersetzen).		
<b>01.01.0020.</b>		<p><b>Standsicherheitsnachweis Baubehelfe</b>  <b>MLV-ALI_01010020</b></p> <p>Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe</p>	psch	Überarbeitung des Langtext auf die Belange/Vorgaben gem. Ril 809.2000 (der Begriff "Gleichstellung" existiert nicht mehr und war demzufolge auch im Langtext zu ersetzen).		

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG. Unterlagen 1 * digital, '&gt;3&lt;)' * in Papierform zur Prüfung liefern;.</p> <p><b>Ggf. mehrfaches Einarbeiten von</b> Prüfungsanmerkungen. einarbeiten, nach Gleichstellung-</p> <p><b>Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen</b> 1 * digital, 1 * Original und '&gt;2&lt;)' * als Kopien an AG liefern.</p> <p><b>Prüflauf und Verteilen nach Vorgaben des AG.</b> Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>				
01.01.0030.		<p><b>Ausführungsunterlagen Bauwerk</b>  <b>MLV-ALI_01010030</b></p>	psch	<p>Anpassung der Formulierung analog zur Position für die Standsicherheitsnachweise (Mehrzahl).</p> <p>Überarbeitung des Langtext auf die Belange/Vorgaben gem. Ril 809.2000 (der Begriff "Gleichstellung" existiert nicht mehr und war demzufolge auch im Langtext zu ersetzen).</p>		
		<p>Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl. Werkstattzeichnungen für <del>das</del> <b>die</b> Bauwerke /sowie alle sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1 * digital, '&gt;4&lt;)' * in Papierform zur Prüfung liefern;.</p> <p><b>Ggf. mehrfaches Einarbeiten von</b> Prüfungsanmerkungen. einarbeiten, nach Gleichstellung</p> <p><b>Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen</b> 1 * digital, 1 * Original und '&gt;4&lt;)' * als Kopien an AG liefern.</p>				

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p style="color: red;">Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.</p> <p>Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>				
01.01.0040.		<p><b>Ausführungsunterlagen Baubehelfe</b>  <b>MLV-ALI_01010040</b></p> <p>Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl. Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital, '&gt;4&lt;)' * in Papierform zur Prüfung liefern;.</p> <p style="color: red;">Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prüfungsanmerkungen. einarbeiten, nach Gleichstellung-</p> <p style="color: red;">Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen 1 * digital, 1 * Original und '&gt;4&lt;)' * als Kopien an AG liefern.</p> <p style="color: red;">Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.</p> <p>Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>	psch	Überarbeitung des Langtext auf die Belange/Vorgaben gem. Ril 809.2000 (der Begriff "Gleichstellung" existiert nicht mehr und war demzufolge auch im Langtext zu ersetzen).		
01.01.0050.		<p><b>Vermessungsleistungen</b>  <b>MLV-ALI_01010050</b></p> <p>Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und</p>	psch	Änderung auf Anforderung V.IW-X-I 3 (Datenmanagement), da nur noch DB REF 2016 Anwendung finden soll.		

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)' <b>DB_REF2016</b> .				
<b>01.01.0060.</b>		<p><b>Technische Bearbeitung Rückbau</b>  <b>MLV-ALI_01010060</b></p> <p>Alle notwendigen Ausführungsunterlagen, Werkpläne, Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau '(&gt;des vorhandenen Bauwerks / der vorhandenen baulichen Anlagen&lt;)' einschließlich der notwendigen Positionspläne prüffähig aufstellen.  '(&gt;Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische Berechnungen unter Beachtung der abschnittweisen Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs. Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen Bauwerke muss erhalten bleiben.&lt;)'  Unterlagen 1 * digital,  '(&gt;3&lt;)' * in Papierform zur Prüfung liefern;.  <b>Ggf. mehrfaches Einarbeiten von</b> Prüfungsanmerkungen. <del>einarbeiten, nach Gleichstellung</del>  <b>Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen</b> 1 * digital, 1 * Original und '(&gt;2&lt;)' * als Kopien an AG liefern.  <b>Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.</b>  Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>	psch	Überarbeitung des Langtext auf die Belange/Vorgaben gem. Ril 809.2000 (der Begriff "Gleichstellung" existiert nicht mehr und war demzufolge auch im Langtext zu ersetzen).		
<b>01.01.0120.</b>		<p><b>Beweissicherung</b>  <b>MLV-ALI_01010120</b></p>	psch	Anpassung des Langtext, da es keine "zertifizierten Büros für Beweissicherung gibt.		

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro <b>mit besonderer Sachkunde</b> - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. <b>Der Nachweis der besonderen Sachkunde hat über geeignete Referenzen zu erfolgen.</b> Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(&gt;3&lt;)-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>				
<b>01.01.0230.</b>		<p><b>Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230</b></p> <p>Erstellen der Bestandsdokumentation mit:            Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation <b>des</b> Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = Ivmg-Plan) <b>nach RIL 883.</b>            Fortschreibung <b>Dokumentation</b> veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GND-Edit / <b>GITA</b> in der jeweils</p>	psch	Änderung auf Anforderung V.IW-X-I 3 (Datenmanagement)		

## DB - Muster-LV Historie

LV: **00\_005H** MLV Allgem. Leistungen  
 Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>gültigen Form (Richtlinie RIL 885).            Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen            (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken, Böschungen usw.)            in AVANI.  <b>Hinweis:</b> Der notwendige AVANI-Job ist beim regional            zuständigen Fachbereich Datenmanagement-            I.NP-x-I(D)V.IW-x-I 3 zur Fortschreibung der            Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan =            Ivl-Plan) zu bestellen.            Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,            Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO            GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an            einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung            (DB-Training).            Grundlagen sind die Schlussvermessung und die            Bestandsunterlagen des AN.            Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks            erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der            DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.            Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:            Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten            im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des            kompletten und endgültigen Planbildes.            Übernahmebestätigung des Fachbereiches            Datenmanagement.            Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.            Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level            B) gemäß ISO 19005-1 und CAD-Formate: AutoCAD            mittels eTransmit, Microstation DGN V8.            Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.</p>				

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
01.02.		<b>Baustelleneinrichtung</b>				
01.02.0090.		<b>Doppelcontainer für Baubüro des AG MLV-ALI_01020090</b>	St	Inhaltliche Anpassung des Langtext entsprechend den Formulierungen aus Pos. 01.02.0070 "Container für Baubüro des AG"		
		<p>Doppel-Container für Baubüro des AG aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl. Standplatz herrichten. Einrichten nach Arbeitstättenverordnung, Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen. Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmem Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 4 höhenverstellbaren Büro-Stuhl, 3 Stühlen und Magnetleiste Telefon, Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl. verschließbarer Aktenschrank- und Garderobe-Kleiderschränke. Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 MBit/s. 2 zum Bürostuhl passende Stühle, 1 Feuerlöscher, 1 Erste-Hilfe-Kasten, 4 Magnetleisten und Magnete, 1 steuerbare Außenbeleuchtung des Eingangsbereichs. Kühlschränke, Kaffeemaschine sowie Klimaanlage. 1 A3 "all-in-one" (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit Einzug, Farbdrucker, Telefon und ISDN-Mehrgeräteanschluss mit TK-Anlage mit Anschluss ISDN-Extern / ISDN-Intern 1/1, und tauglich für die Einrichtung von E-mail, Clipfunktion, mit anlogem Telefon mit Freisprech-, Mithörfunktion,</p>				

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>Rufnummernanzeige und integriertem Anrufbeantworter-70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Stellplätze für 2 Pkw herrichten Vorhalten und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.</p>				
		<p>Hinweis für den LV-Ersteller <del>(diesen gesamten Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV löschen):</del>            Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG über die einzurechnende Sicherungspflicht <b>(insbes. gem. VOB/C DIN 18299, UVV, etc.)</b> des AN hinaus.</p>		<p>Anpassung des Hinweistextes zur Präzisierung für den LV-Ersteller</p>		
<b>01.02.0130.</b>		<p><b>Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG</b>  <b>MLV-ALI_01020130</b></p>	m	<p>Anpassung des Kurz- und Langtextes zur eindeutigen Definition des Leistungs-SOLL</p>		
		<p>Bauzaun '(&gt;mobil / fest&lt;)' nach gesonderter Angabe <b>auf gesonderte Anordnung</b> des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(&gt;im gesamten Baubereich&lt;)' <b>nach Angabe des AG.</b>            '(&gt;2&lt;)' Tor(e) mit lichter Breite: '(&gt;XXX&lt;)'m auf '(&gt;befestigtem und / oder unbefestigtem&lt;)' Untergrund. Zaunoberkante über Boden '(&gt;über 1,75 bis 2,00&lt;)'m. Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.  <b>Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten Mengen.</b></p>				

## DB - Muster-LV Historie

LV: 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
01.03.		<b>Freimachung Baustelle</b>				
01.03.0040.		<b>Bereich der Baustelle abräumen</b> <b>MLV-ALI_01030040</b>	m2	Ergänzung des Langtextes, da für die Entsorgung des "Grünschnitts" keine Positionen existieren. Formulierung der Ergänzung in Anlehnung an MLV-ALI 01030010 "Bäume fällen".		
		<p>Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.</p> <p style="color: red;">Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p> <p>Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs- bzw. Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits vergüteten Mengen zu berücksichtigen.</p>				
01.03.0060.		<b>Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m</b> <b>MLV-ALI_01030060</b>	m3	Ergänzung des Langtextes um die Kabelortung mit einem Suchgerät zur besseren Verortung der Kabellage und somit durchzuführenden Suchschachtung.		
		<p>Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit</p>				

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
		<p>ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten. Aushubtiefe über 1,25 m '&gt;bis 1,75m&lt;','(&gt;Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem Baugrundgutachten&lt;')'. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung) mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p style="color: red;">Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.</p>				
<b>01.03.0070.</b>		<p><b>Erdverlegte Kabel sichern</b>  <b>MLV-ALI_01030070</b></p> <p style="color: red;">Erdverlegte Kabel sichern            Vorhandene '&gt;Kabel XXX einschl. vorh. Schächte&lt;') sichern. Lage: '&gt;Böschungsfuß / im Bereich der Baustelle&lt;') Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel abgerechnet.</p>	m	<p>Anpassung der Begrifflichkeiten entsprechend der Definition aus den ZVB ("Baustelle") und an die übrigen Positionen aus diesem Titel</p> <p>Konkretisierung der Leistung, um Missverständnissen bei der Erstellung eines LV vorzubeugen</p>		

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
<b>01.03.0075.</b>		<b>Erdverlegte Leitungen sichern</b> <b>MLV-ALI_01030075</b>	m	<p>Anpassung der Begrifflichkeiten entsprechend der Definition aus den ZVB ("Baustelle") und an die übrigen Positionen aus diesem Titel</p> <p>Konkretisierung der Leistung, um Missverständnissen bei der Erstellung eines LV vorzubeugen</p>		
		<p>Vorhandene <b>erdverlegte</b> '(&gt;Leitungen XXX einschl. vorh. Schächte&lt;)' sichern. Lage: '(&gt;Böschungsfuß / im Bereich der Baustelle&lt;)' Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Leitungen werden zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.</p>				
<b>01.03.0080.</b>		<b>Schutz bestehender Kabeltrassen</b> <b>MLV-ALI_01030080</b>	m	<p>Anpassung der Begrifflichkeiten entsprechend der Definition aus den ZVB ("Baustelle") und an die übrigen Positionen aus diesem Titel</p> <p>Konkretisierung der Leistung, um Missverständnissen bei der Erstellung eines LV vorzubeugen</p>		
		<p>Vorhandene Kabeltrassen '(&gt;im <b>erdverlegten Kabeltrog / im aufgeständerten Kabeltrog, einschl. vorh. Schächte&lt;)</b>' entsprechend Bautechnologie des AN sichern. Lage: '(&gt;im Bereich der Baustelle&lt;)' Sicherung nach Wahl des AN.</p>				

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** 00\_005H MLV Allgem. Leistungen  
Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
01.03.0100.		<b>Rückbau Kabeltröge</b> <b>MLV-ALI_01030100</b>  Rückbau vorhandener Kabelkanäle <del>Kabeltröge</del> . Kabelkanäle <del>Kabeltröge</del> aus '(>unbewehrtem<)' Beton, Kabelkanäle <del>Kabeltröge</del> '(>Gr. I-II<)'. Ausführung '(>erschütterungsarm, lärmarm / ohne besondere Anforderungen<)', Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchführen. Rückbauort: '(>erdverlegte Kabeltröge im Bereich der Baustelle<)'.'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)' Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen und lagern.	m	Implementierung des korrekten techn. Begriffs für die geforderte Leistung		
01.03.0101.		<b>Zulage zu Rückbau Kabeltröge</b> <b>MLV-ALI_01030101</b>  Zulage zu vorbeschriebenem Rückbau für schonenden Ausbau und Lagerung zur Wiederverwendung der ausgebauten Kabelkanäle <del>Kabeltröge</del> . Kabelkanäle <del>Kabeltröge</del> reinigen und geordnet zum Wiedereinbau lagern.	m	Implementierung des korrekten techn. Begriffs für die geforderte Leistung		

## DB - Muster-LV Historie

**LV:** **00\_005H** **MLV Allgem. Leistungen**  
**Infrastruktur\_05/2026\_Historisierung**

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
<b>01.05.</b>		<b>Landschaftsbau</b>				
<b>01.05.0005.</b>		<b>Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern</b> <b>MLV-ALI_01050005</b>	m3	Aufnahme der Wässerung, da es sich hierbei um eine besondere Leistung gem. VOB/C DIN18320 handelt.		
		<p>Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: '(&gt;über 0,10 bis 0,50 m&lt;)'. Oberboden profilgerecht abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und zwischenlagern. Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern. Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis zur Abnahme der Arbeiten pflegen <b>und wässern</b>. Oberboden in Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>				