



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Titel  | Bezeichnung  | Seite |
|--------|--|-------|
| 10.    | Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf.....                    | 3     |
| 10.10. | Interne Baustellenlogistik.....                                | 3     |
| 10.15. | Absteckung und Abnahmemessung.....                             | 6     |
| 10.20. | Zusammenhangsarbeiten<br>(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)..... | 8     |
| 10.21. | LST-Zusammenhangsarbeiten.....                                 | 24    |
| 10.22. | E/M-Zusammenhangsarbeiten.....                                 | 26    |
| 10.23. | Kampfmittel.....   | 27    |
| 10.30. | Bahnübergangsarbeiten.....                                     | 28    |
| 10.40. | Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....                             | 35    |
| 10.41. | Stopf und Richtarbeiten.....                                   | 39    |
| 10.42. | Schweißarbeiten.....   | 42    |
| 10.44. | Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....                       | 44    |
| 10.50. | Planumsverbesserung (konventionell).....                       | 47    |
| 10.60. | Neubau Entwässerungsanlagen.....                               | 51    |
| 10.70. | Sicherungs- und bauaffine<br>Dienstleistungen.....             | 58    |
| 10.80. | Instandhaltungsarbeiten<br>(bleibt frei).....                  | 65    |
| 10.90. | Nachträge zu Los 10<br>(bleibt frei).....                      | 66    |
|        | Zusammenstellung.....  | 67    |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt  
Projektname: DB-DE  
PLZ:  
Ort:  
Straße:

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:  
Ort der Angebotsabgabe:  
Datum der Angebotseröffnung:  
Uhrzeit der Angebotseröffnung:  
Zuschlagsfrist:

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
Ausführungsende: (Soll)  
Ausführungsbeginn: (Ist)  
Ausführungsende: (Ist)

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ:  
Ort:

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung: GE FLV mit Lieferung/Entsorg..  
LV-Name: 40.2

**Angebotssumme:** EUR

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR

**Angebotssumme brutto:** EUR



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| 10.          | <b>Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf</b>   |            |                         |                        |
| 10.10.       | <b>Interne Baustellenlogistik</b>   |            |                         |                        |
| 10.10.0010.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0010.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug</b><br>Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit<br>Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden<br>mit dem Einheitspreis abgegolten.  | 1,000 psch |                         | .....                  |
| 10.10.0020.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0020.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisbaumaschine bereitstellen Bettungsreinigungsmaschine</b><br>Gleisbaumaschine bereitstellen, Bettungsreinigungsmaschine,<br>mit Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte<br>werden mit dem Einheitspreis abgegolten.  | 1,000 psch |                         | .....                  |
| 10.10.0030.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0030.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisbaumaschine bereitstellen Planumsverbesserungsmaschine</b><br>Gleisbaumaschine bereitstellen,<br>Planumsverbesserungsmaschine, mit Bedienungspersonal,<br>Schienenwege-Nutzungsentgelte werden mit dem Einheitspreis<br>abgegolten.   | 1,000 psch |                         | .....                  |
| 10.10.0040.  | *** Leitbeschreibung<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0040.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal</b><br>Baustellenlogistik,<br>Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,<br>Transport von Abfällen und Stoffen,<br>schienengebundener Transport, zwischen<br>Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie<br>Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und<br>Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.<br>Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),<br>einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,<br>Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und<br>Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und<br>schienengebundenen Maschinen,<br>Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des<br>Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
|              | Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.  | 1,000 psch |                         | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0040. -U:1<br><b>Die folgenden Angaben sind den</b><br>Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu entnehmen:<br><br>Ort/Beschreibung der Übergabestelle<br>Abstellgleise für Wagen und Maschinen<br>Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen<br>Bereitstellungsflächen<br>Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle<br>Montage-/Demontageplatz für Weichen und Gleisjoche<br>Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle  |            |                         |                        |
|              | *** Unterbeschreibung 02<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0040. -U:2<br><b>Diese Position gilt nicht für die</b><br>Diese Position gilt nicht für die Logistik für den Aus- und Einbau des Schotters, sowie für den Ausbau des Bodens  |            |                         |                        |
| 10.10.0050.  | *** Leitbeschreibung<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0050.<br><b>Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle</b><br>Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen<br><br>Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfallmanagements für den AG | 0,000 St   | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0050. -U:1<br><b>Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe</b><br>Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe   |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

durch den AN:

- Altschotter
- Zwischenlagen (Zw's)
- Randwegmaterial
- Boden

**10.10.0060.**

\*\*\* Leitbeschreibung

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0060.

**Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen**

Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen  
und PM 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept  
AN Bau

Entsorgungskonzept erarbeiten und ständig aktualisieren /  
ergänzen gem. Baufortschritt inkl. Vorbereitung / Mitwirkung  
bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche  
und nicht gefährliche Abfälle gem. Vorbemerkungen  
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens  
4 Wochen nach Zuschlagerteilung, die erste Vollversion  
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur  
Bestätigung vorzulegen

Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes  
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- und  
Entsorgungsmaßnahmen

0,000 St ..... ..

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.10.0060. -U:1

**Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe**

Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe  
durch den AN:

- Altschotter
- Zwischenlagen (Zw's)
- Randwegmaterial
- Boden

---

**Summe 10.10.                      Interne Baustellenlogistik                      .....**



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>10.15.</b>      | <b>Absteckung und Abnahmemessung</b>  |          |                         |                        |
| <b>10.15.0010.</b> | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0010.<br/><b>Absteckung durchführen,<br/>nach</b><br/>Absteckung durchführen,<br/>nach Ausführungsunterlagen des AG.<br/>Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur<br/>Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie<br/>durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.<br/>Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur<br/>Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten<br/>Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA<br/>(Gradienten)<br/>Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.<br/>Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.<br/>Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte<br/>Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der<br/>Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.</p> | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.15.0020.</b> | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0020.<br/><b>Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise</b><br/>Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise<br/>Durchführung der Geodätischen Abnahmemessung im<br/>Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten<br/>Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und<br/>Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883</p>  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.15.0030.</b> | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0030.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Lichtraumengstelle aufmessen</b><br/>Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten<br/>Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation<br/>mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der<br/>Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.</p>  | 0,000 St | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0030. -U:1

**einschließlich Lichtraumengstellenauswertung**

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

10.15.0040.

\*\*\* Leitbeschreibung

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0040.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Hauptpunkte kennzeichnen**

Kennzeichnen der Hauptpunkte ( U A, U E, BA , BW , BE , AA , NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube statt wasserunlöslicher Farbkennzeichnung.

0,000 Stk ..... ..

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.15.0040. -U:1

**Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage**

Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

---

|                     |                                      |       |  |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------|--|--|
| <b>Summe 10.15.</b> | <b>Absteckung und Abnahmemessung</b> | ..... |  |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------|--|--|



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**10.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)**

**10.20.0010.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0010.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Genehmigung Nacharbeiten**  
Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten  
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes  
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,  
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen  
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der  
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von  
Aushängen und Handzetteln,  
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel '400'  
St.

0,000 St    .....    .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0010. -U:1  
**Einschließlich Verteilung von**  
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,  
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.  
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

**10.20.0020.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Bereitstellungsplatz einrichten räumen**  
Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe  
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

0,000 St    .....    .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0020. -U:1  
**bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung**  
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0030.  | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0030.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Bereitstellungsplatz einrichten räumen</b><br/>Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.</p>   | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0030. -U:1<br/><b>bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung</b><br/>bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung</p>  |          |                         |                        |
| 10.20.0040.  | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0040.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Bereitstellungsplatz einrichten räumen</b><br/>Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten).</p> | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0040. -U:1<br/><b>Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,</b><br/>Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,</p>   |          |                         |                        |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 02<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0040. -U:2<br/><b>bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung</b><br/>bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung</p>  |          |                         |                        |
| 10.20.0050.  | <p>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0050.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen</b><br/>Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.</p>                             | 0,000 m  | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0060.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0060.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Beleuchtung Baustelle betreiben</b><br>Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Betriebsmenge)<br>mal '.....'<br>(Betriebsdauer).  | 0,000 md | .....                   | .....                  |
| 10.20.0070.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0070.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Beleuchtung Baustelle vorhalten</b><br>Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '.....'<br>(Vorhaltedauer).  | 0,000 md | .....                   | .....                  |
| 10.20.0080.  | STLB-Bau: 10/2020 002<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0080.<br>Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten<br><b>Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m</b><br>Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,<br>Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,<br>Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,<br>- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,<br>Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. | 0,000 m3 | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|             |   |          |       |       |
|-------------|---|----------|-------|-------|
| 10.20.0090. | STLB-Bau: 10/2020 003<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0090.<br>Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten<br><b>Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm</b><br>Baugelände abräumen, von Aufwuchs, Bewuchshöhe über 200<br>bis 300 cm, Schnittstelle auf Höhe der Geländeoberfläche,<br>Schlagabraum häckseln und auf dem Baugelände verteilen. | 0,000 m2 | ..... | ..... |
|-------------|---|----------|-------|-------|

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.  
**nachfolgende vier Positionen sind für Vollaushub**

|             |   |          |       |       |
|-------------|---|----------|-------|-------|
| 10.20.0100. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 002<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0100.<br>Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten<br><b>Liefern Schotter</b><br>Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in<br>eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL<br>Gestein,<br>Hersteller und Typ 'Gleisschotter nach technischen<br>Lieferbedingungen DBS 918.061'. | 0,000 m3 | ..... | ..... |
|-------------|---|----------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0100. -U:1  
**Angaben des AN erforderlich:**  
**Lieferwerk**  
Angaben des AN erforderlich:  
Lieferwerk des AN

.....

|             |  |          |       |       |
|-------------|--|----------|-------|-------|
| 10.20.0110. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0110.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettungsstoff transp.</b><br>Bettungsstoff transportieren. | 0,000 m3 | ..... | ..... |
|-------------|--|----------|-------|-------|



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0110. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN vom**  
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur  
Einbaustelle

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0110. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Auftragprofil**  
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

**10.20.0120.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0120.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Bettungsstoff transp.**  
Bettungsstoff transportieren.

0,000 m3 ..... ..

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0120. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum  
Entsorger des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0120. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0120. -U:3  
**Altbettung**  
Altbettung

**10.20.0130.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0130.  
**Bettungsstoffe entsorgen**  
Bettungsstoffe entsorgen

0,000 m3 ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                                  **Stammprojekt**  
**LV:** 40.2    **GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021**

---

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in EUR</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in EUR</b> |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0130. -U:1  
**Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine**  
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 170508 Gleisschotter,  
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 2 n.g.A,  
auf Baustelle lagernd, die Entsorgungsgebühren werden vom  
AN übernommen."

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0130. -U:2  
**Feinkornanteil gemäß des**  
Feinkornanteil gemäß des umwelttechnischen Berichts + 10%

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0130. -U:3  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.  
nachfolgende vier Positionen sind BR

**10.20.0140.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 002  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0140.  
Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten  
**Lieferrn Schotter**  
Lieferrn von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,  
Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
Hersteller und Typ 'Gleisschotter nach technischen  
Lieferbedingungen DBS 918.061'.

0,000 t                                  .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0140. -U:1  
**Angaben des AN erforderlich:**  
**Lieferwerk**  
Angaben des AN erforderlich:  
Lieferwerk des AN

.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|             |  |         |       |       |
|-------------|--|---------|-------|-------|
| 10.20.0150. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0150.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettungsstoff transp.</b><br>Bettungsstoff transportieren. | 0,000 t | ..... | ..... |
|-------------|--|---------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0150. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN vom**  
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur  
Einbaustelle

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0150. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Wiegekarte**  
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

|             |  |          |       |       |
|-------------|--|----------|-------|-------|
| 10.20.0160. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0160.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettungsrückstand transp.</b><br>Bettungsrückstand transportieren. | 0,000 m3 | ..... | ..... |
|-------------|--|----------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0160. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum  
Entsorger des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0160. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Aufmaß**  
**auf dem**  
Abgerechnet wird nach Aufmaß  
auf dem beladenem Förderfahrzeug des AN  
Oder  
Abgerechnet wird nach Wiegekarte  
vom Entsorger geteilt durch 2,0t/m<sup>3</sup>



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0170.  | <p>*** Leitbeschreibung<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0170.<br/><b>Bettungsrückstände entsorgen</b><br/>Bettungsrückstände entsorgen</p>   | 0,000 m3 | .....                   | .....                  |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0170. -U:1<br/><b>Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine</b><br/>Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,<br/>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-<br/>Verordnung) 170504 Boden/Stein,<br/>schadstoffbelastet, Zuordnung siehe umwelttechnischem<br/>Bericht,<br/>auf Baustelle lagernd, laden, die Entsorgungsgebühren werden<br/>vom AN übernommen.</p> |          |                         |                        |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 02<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0170. -U:2<br/><b>Abgerechnet wird nach Aufmaß<br/>auf dem</b><br/>Abgerechnet wird nach Aufmaß<br/>auf dem beladenem Förderfahrzeug des AN<br/>Oder<br/>Abgerechnet wird nach Wiegekarte<br/>vom Entsorger geteilt durch 2,0t/m<sup>3</sup></p>   |          |                         |                        |
| 10.20.0190.  | <p>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0190.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Planierarbeiten in Gleisen</b><br/>Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der Langschienen.</p>  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0200.  | <p>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0200.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Schiene abladen</b><br/>Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler<br/>Ladevorrichtung AG, im Baustellenbereich, neben dem Gleis</p>  |          |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
|              | lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 120 bis 180 m.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0210.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0210.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schiene abladen</b><br>Schiene abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0220.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0220.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schiene</b><br>Schiene abladen, von Bahnwagen, am Baustellenlagerplatz.  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0220. -U:1<br><b>Schiene transp.</b><br>Schiene transportieren, Transportweg über 2000 bis 5000 m.  |          |                         |                        |
| 10.20.0230.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0230.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m</b><br>Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 120 bis 180 m, über 10 bis 50 m.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0240.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0240.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schwelle abladen</b><br>Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.                                   | 0,000 St | .....                   | .....                  |





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0250.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0250.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schwelle abladen</b><br>Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.  | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| 10.20.0260.  | STLB-Bau: 10/2020 000<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0260.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen</b><br>Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0270.  | STLB-Bau: 10/2020 000<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0270.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Schutzzaun H 1m vorhalten</b><br>Schutzzaun, auf Bahnsteig, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, vorhalten,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '.....'<br>(Vorhaltedauer).        | 0,000 md | .....                   | .....                  |
| 10.20.0280.  | STLB-Bau: 10/2020 012<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0280.<br>Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten<br><b>Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m</b><br>Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 bis 1,5 m.                          | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0290.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 012<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0290.<br>Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten<br><b>Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m</b><br>Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände   |          |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|
|              | vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 bis 1,5 m,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '.....'<br>(Vorhaltedauer).  | 0,000 mWo | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0290. -U:1<br><b>Bereich</b><br>von km.... bis km...   |           |                         |                        |
| 10.20.0300.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0300.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Festlegung ausbauen verschraubte Bohlen</b><br>Festlegung ausbauen, aus verschraubten Bohlen, einschl. Bettungsarbeiten, zusammen mit anderen Arbeiten, abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).  | 0,000 St  | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0300. -U:1<br><b>Kleinteile aufladen transp. abladen</b><br>Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am Baustellenlagerplatz.  |           |                         |                        |
| 10.20.0310.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0310.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm</b><br>Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm. | 0,000 m   | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

**10.20.0320.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 084  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0320.  
Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten  
**Schacht aufnehmen DN1000**  
Schacht aufnehmen, DN 1000, aus Faserzement, Einzelteile  
reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich  
lagern.

0,000 St                      .....                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0320. -U:1  
**Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile**  
Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile reinigen und zur  
Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0320. -U:2  
**Schutzabdeck. herstellen entfernen Stahlblech B 1-1,5m**  
Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen  
herstellen und entfernen, aus Stahlblech, auf waagerechten  
Flächen, begehbar, Breite über 1 bis 1,5 m.

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0320. -U:3  
**Schutzabdeckung vorhalten**  
Schutzabdeckung vorhalten

\*\*\* Unterbeschreibung 04  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0320. -U:4  
**Nach Abschluß der Arbeiten Schacht**  
Nach Abschluß der Arbeiten Schacht einschl  
Schachtabdeckung aus seitlicher Lagerung einbauen.

**10.20.0330.**    STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0330.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Verbau ein- ausbauen laden transp.**  
Temporären Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau  
einer Unterbauschicht/Tiefenentwässerung ein- und ausbauen,  
einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren  
des Verbaus, Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten,  
vorzuhaltende Länge bis 30 m.

0,000 m                      .....                      .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|             |  |         |       |       |
|-------------|--|---------|-------|-------|
| 10.20.0340. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 051<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0340.<br>Leistungsbereich: 051 Bauleistungen für Kabelanlagen<br><b>Kabelkanal Beton Trog L 1m ausbauen lagern einbauen</b><br>Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz<br>an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz,<br>Baulänge 1 m, mit Nuten für Auflagerstricke, Größe I - lichte<br>Breite 200/170 mm, Höhe 155 mm, ausbauen, seitlich lagern<br>und wieder einbauen, im Randweg, bündig mit Oberkante<br>Erdreich, Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen,<br>einschl. Auflagerstricke. | 0,000 m | ..... | ..... |
|-------------|--|---------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0340. -U:1  
**Kabel spannungsfrei geschaltet ausbauen lagern einbauen**  
Kabel spannungsfrei geschaltet, Signalkabel, Tiefe der  
Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, ausbauen, säubern  
und seitlich lagern, wieder einbauen.

|             |  |          |       |       |
|-------------|--|----------|-------|-------|
| 10.20.0350. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 000<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0350.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert 7,5-15m2</b><br>Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den<br>AG, beheizbar, Energiekosten Heizung werden gesondert<br>vergütet, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über 7,5<br>bis 15 m2, einschl. Toilettenraum, Platzbedarf für Nebenraum<br>zur Nutzung als Büroraum, über 2,5 bis 5 m2, 4 Arbeitsplätze,<br>Raum eingerichtet, einschl. Beleuchtung, mit einem Tisch,<br>Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Computerarbeitsplätze. | 0,000 St | ..... | ..... |
|-------------|--|----------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0350. -U:1  
**mobile Toilette aufstellen räumen**  
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit  
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit  
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

|          |       |   |  |
|----------|-------|---|--|
| Projekt: | DB-DE | Stammprojekt                                      |  |
| LV:      | 40.2  | GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021 |  |

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|             |  |           |       |       |
|-------------|--|-----------|-------|-------|
| 10.20.0360. | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 000<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0360.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert 7,5-15m2</b><br/>Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, Energiekosten Heizung werden gesondert vergütet, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über 7,5 bis 15 m2, einschl. Toilettenraum, Platzbedarf für Nebenraum zur Nutzung als Büroraum, über 2,5 bis 5 m2, 4 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, einschl. Beleuchtung, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Computerarbeitsplätze.</p> | 0,000 Stk | ..... | ..... |
|             | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0360. -U:1<br/><b>einschließlich Energiekosten und</b><br/>einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung</p>  |           |       |       |
|             | <p>*** Unterbeschreibung 02<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0360. -U:2<br/><b>mobile Toilette aufstellen räumen</b><br/>Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspende, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.</p>   |           |       |       |
| 10.20.0370. | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0370.<br/><b>Eingleisstelle für AG herstellen</b><br/>Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und zurückbauen, inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis 12m,<br/>Gewicht des Fahrzeugs bis 28t, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,<br/>inkl. Lieferung, Abtransport und allen erforderlichen Ladearbeiten</p>  | 0,000 Stk | ..... | ..... |
| 10.20.0380. | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0380.<br/><b>Kabelkanal sichern</b><br/>Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . ).<br/>gegen kippen sichern</p>  | 0,000 m   | ..... | ..... |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0390.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0390.<br><b>Schachtdeckel sichern</b><br>Sicherung Schachtoberteil<br>Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit<br>vor<br>Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )   | 0,000 Stk  | .....                   | .....                  |
| 10.20.0400.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0400.<br><b>LST - Material transportieren, abladen</b><br>LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen<br>gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz<br>des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle<br>zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich<br>auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des<br>Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der<br>Baustelle. | 1,000 psch | .....                   | .....                  |
| 10.20.0410.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0410.<br><b>Kabelkanal bauzeitlich verlegen</b><br>Kabelkanal ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) bauzeitlich<br>verlegen und nach Umbauende<br>ordnungsgemäß wieder herstellen  | 0,000 m    | .....                   | .....                  |
| 10.20.0420.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0420.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Sicherungskappe ausbauen</b><br>Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.  | 0,000 St   | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0420. -U:1<br><b>Kleinteile aufladen transp. abladen</b><br>Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,<br>vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem<br>Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m, am<br>Baustellenlagerplatz.  |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.20.0430.         | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0430.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Wanderschutzm. ausbauen</b><br>Wanderschutzmittel ausbauen, zusammen mit anderen<br>Arbeiten, abgerechnet wird nach Anzahl der<br>Befestigungspunkte.                            | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|                     | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.20.0430. -U:1<br><b>Kleinteile aufladen transp. abladen</b><br>Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,<br>vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem<br>Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m, am<br>Baustellenlagerplatz. |          |                         |                        |
| <b>Summe 10.20.</b> | <b>Zusammenhangsarbeiten..</b>   |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

**10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten**

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.

Vorbemerkungen:

Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen gemäß RiLi 892 durchzuführen und schriftlich nachzuweisen.

**10.21.0010.**

STLB-Bau: 10/2020 097

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0010.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Schienenkontakt demont. Achszähler**

Schienenkontakt demontieren, Achszähler, Anschlusskabel im Schwellenbereich lösen, zur Wiederverwendung seitlich lagern.

0,000 St ..... ..

**10.21.0020.**

STLB-Bau: 10/2020 097

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0020.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Schienenkontakt mont. Achszähler Dokumentation**

Bauseits vorh. Schienenkontakt montieren, Achszähler, im Schienensteg, Schienenstegbohrung herstellen in Schienenform 54, Anschlusskabel befestigen, an Schwelle aus Beton, Kontakt einstellen, Dokumentation erstellen.

0,000 St ..... ..

**10.21.0030.**

STLB-Bau: 10/2020 097

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0030.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**BÜBM-Schleife demont.**

BÜBM-Schleife demontieren, einschl. aller Befestigungsbauteile, Stichkabelader, Schleifkabelader im Schienenfußanschlussgehäuse ablegen, zur Wiederverwendung seitlich lagern.

0,000 St ..... ..

**10.21.0040.**

STLB-Bau: 10/2020 097

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0040.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**BÜBM-Schleife mont.**

Bauseits vorh. BÜBM-Schleife montieren, Kabeladern anschließen, Befestigungsmittel ersetzen, Schleife einstellen, einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

0,000 St ..... ..





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.21.0050.         | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleismagnet demont. 1000Hz</b><br>Gleismagnet demontieren, 1000 Hz, durch Kurzschlussbrücke<br>unwirksam schalten, einschl. 2 Halter, zur Wiederverwendung<br>seitlich lagern.   | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| 10.21.0060.         | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.21.0060.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleismagnet mont. Dokumentation</b><br>Bauseits vorh. Gleismagnet montieren und ausrichten, Halter<br>am Schienenfuß einschl. Zwischenlage montieren,<br>Anschlusskabel in Schutzschlauch einziehen, im Kabelverteiler<br>am Gleismagnet einführen, Dokumentation erstellen. | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.21.</b> | <b>LST-Zusammenhangsarbeiten</b>   |          |                         | .....                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 40.2                              **GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021**

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <hr/>               |   |          |                         |                        |
| <b>10.22.</b>       | <b>E/M-Zusammenhangsarbeiten</b>  |          |                         |                        |
| <b>10.22.0010.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.22.0010.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Erdverbinder Kupferseil L 0,5-1,5m</b><br>Erdverbinder, zwischen Schiene und Brücke oder<br>Brückengeländer, Zaun, Signal oder Oberleitungstützpunkt im<br>Tunnel gemäß 3 Ebs 15.03.23, Kupferseil, E-Cu 50x360, über<br>0,5 bis 1,5 m lang.  | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>10.22.0020.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.22.0020.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bauprovisorium Bahnstromerdung Längsverbinder</b><br>Bauprovisorium für Bahnstromerdung, auslegen/abtrommeln,<br>betreiben, anpassen und aufnehmen/auftrommeln von<br>Erdungsseil als Längserde, dabei Gleisstromkreise beachten,<br>als Längsverbinder, Material bleibt Eigentum des AN. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.22.0030.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.22.0030.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bahnstromerdung herstellen</b><br>Bahnstromerdung herstellen, Erden der Maste, Bauwerke,<br>Signale u.a., Verlegung im Erdreich, mit beim AG zugelassenen<br>Schienenkontaktsystem 3 Ebs 15.03.23 am Schienensteg<br>anschrauben, im Bahnhofsbereich.                                     | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <hr/>               |   |          |                         |                        |
| <b>Summe 10.22.</b> | <b>E/M-Zusammenhangsarbeiten</b>  |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| <b>10.23.</b>       | <b>Kampfmittel</b>  |            |                         |                        |
| <b>10.23.0010.</b>  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.23.0010.<br><b>Baubegleitende Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz</b><br>Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz<br>Während des Ausbaus des Altschotters und der Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen  | 1,000 psch |                         | .....                  |
| <b>10.23.0020.</b>  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.23.0020.<br><b>Nachweis Kampfmittelfreiheit</b><br>Nachweis der Kampfmittelfreiheit bzw. Identifizierung und Lokalisierung von kampfmittelverdaechtigen Objekten im Untergrund durch eine zugelassene Fachfirma mittels geeigneten Verfahren. Ausführung entsprechend der Baubeschreibung   | 1,000 psch |                         | .....                  |
| <b>10.23.0030.</b>  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.23.0030.<br><b>Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung</b><br>Visuelle Absuche der Abschnitte , Entfernung von oberflächlich sichtbaren Kleineisen und metallischen Abfällen. Flächen nach Gleis- /Weichenrückbau sondieren, Störkörper innerhalb Störpunkt freilegen und identifizieren, Störpunkttiefe bis 30 cm, über 0,5 bis 3 Störpunkte je m2 , Vorgang lagenweise wiederholen bis erreichen des Planums, Dokumentation der Arbeiten und Ausstellung der Kampfmittelfreigabebescheinigung. | 1,000 psch |                         | .....                  |
| <b>Summe 10.23.</b> | <b>Kampfmittel</b>  |            |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|--|-------|----|-------------------------|------------------------|
| <b>10.30.</b>      | <b>Bahnübergangsarbeiten</b>   |       |    |                         |                        |
| <b>10.30.0010.</b> | STLB-Bau: 10/2020 000<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0010.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Verkehrsrechtl.Anordnung einholen</b><br>Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.   | 0,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>10.30.0020.</b> | STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0020.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Verkehrssicherungsmaßnahmen</b><br>Verkehrssicherungsmaßnahme gemäß RSA und ZTV-SA einrichten, vorhalten, betreiben und abbauen,<br>Vorhaltdauer 6 Monate, Straße vollständig sperren, einschl. Beleuchten der Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder.                  | 0,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>10.30.0030.</b> | STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0030.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Hinweisschild bis 3m2</b><br>Hinweisschild nach StVO vorhalten, aufstellen, betreiben und abbauen,<br>Vorhaltdauer 6 Monate, Straße vollständig sperren, einschl. Beleuchten der Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder, reflektierende Schilder, Einzelgröße bis 3 m2. | 0,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>10.30.0040.</b> | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0040.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Tragschicht schneiden T 15-20cm</b><br>Tragschicht senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, für Anschluss von gebundenen Tragschichten, Tiefe der zu bearbeitenden Tragschicht über 15 bis 20 cm.   | 0,000 | m  | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.30.0050.  | STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0050.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipfl. 1475/600mm</b><br>Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummipflatten,<br>Mittelpflatten, Mittelplatte Nenngröße 1475/600 mm, ausgebaute<br>Stoffe seitlich zwischenlagern.   | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| 10.30.0060.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0060.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipfl.</b><br>Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummipflatten,<br>Außenpflatten, Außenplatte Nenngröße 600/1200 mm,<br>ausgebaute Stoffe auf LKW des AN laden.   | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0060. -U:1<br><b>Abfall nicht gefährlich AVV191204 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage<br/>Vergüt.Entsorg. AN</b><br>Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B.<br>Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.,<br>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-<br>Verordnung) 191204 Kunststoff und Gummi,<br>nicht schadstoffbelastet,<br>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,<br>entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur<br>Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,<br>Anlage (Bezeichnung/Ort) .....<br>Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. |          |                         |                        |
| 10.30.0070.  | STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0070.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Provisorische Bahnübergangsbefestigung Linienverkehr B 5,5m</b><br>Provisorische Bahnübergangsbefestigung einbauen, vorhalten,<br>betreiben und ausbauen, für den Linienverkehr, Breite 5,5 m.   | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.30.0080.  | STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0080.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Provisorische Bahnübergangsbefestigung Fußgänger- Radfahrerverkehr B 1,5-2m</b><br>Provisorische Bahnübergangsbefestigung einbauen, vorhalten,<br>betreiben und ausbauen, für Fußgänger und Fahrräder, Breite<br>über 1,5 bis 2 m.   | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 10.30.0090.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0090.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Bahnübergangsbefestigung ausbauen Asphalt D 15-20cm</b><br>Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Asphalt-Bauweise,<br>Asphaltschicht Dicke über 15 bis 20 cm, ausgebaute Stoffe auf<br>LKW des AN laden.  | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0090. -U:1<br><b>Abfall nicht gefährlich AVV170302 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b><br>Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und<br>teerhaltige Produkte,<br>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-<br>Verordnung) 170302 Bitumengemische,<br>nicht schadstoffbelastet,<br>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,<br>entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum<br>Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,<br>Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'<br>vom Bieter einzutragen,<br>Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. |          |                         |                        |
| 10.30.0100.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 096<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0100.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Hartholz-Stegleisten ausbauen</b><br>Hartholz-Stegleisten ausbauen.  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0100. -U:1

**Abfall nicht gefährlich AVV170201 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN**

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz,  
schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I, Schadstoff  
Holzschutzmittel,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum  
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'

vom Bieter einzutragen,

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10.30.0110.

STLB-Bau: 10/2020 096

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0110.

Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen

**Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipfl. 1475/600mm**

Einbauen der Bahnübergangsbefestigung nach den  
Montagerichtlinien des Herstellers, Gummipflatten, Mittelplatten,  
Mittelplatte Nenngröße 1475/600 mm, Stoffe seitlich  
zwischenlagert.

0,000 St .....

10.30.0120.

STLB-Bau: 10/2020 096

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0120.

Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen

**Hartholz-Stegleisten einbauen**

Hartholz-Stegleisten einbauen.

0,000 m .....

10.30.0130.

STLB-Bau: 10/2020 080

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0130.

Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze

**Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 14cm**

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,  
Mischgutart AC 32 T S, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-  
Baustoff) TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL  
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm,  
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Nivellement.

0,000 m2 .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.30.0140.  | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0140.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 frisch Asphalttragschicht</b><br>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf frischen Asphalttragschichten, für den Einbau von Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder Asphaltbeton. | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 10.30.0150.  | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0150.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm</b><br>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Schichtdicke 4 cm.   | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 10.30.0160.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0160.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Fuge anlegen Tragdeckschicht Asphaltbeton B 20mm T 60mm</b><br>Fuge beim Herstellen der Asphalttschicht anlegen, Ausführung in der Tragdeckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite 40 mm, Fugentiefe 60 mm.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.30.0170.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0170.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm</b><br>Fuge in Asphalttschicht, Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 40 mm, Fugentiefe 60 mm.                    | 0,000 m  | .....                   | .....                  |





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.30.0180.  | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0180.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm</b><br>Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphalttschicht anlegen,<br>Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite<br>10 mm, Fugentiefe 25 mm.  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.30.0190.  | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0190.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe</b><br>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ I,<br>durchgehend, Breite 12 cm, aus Einkomponenten-<br>Markierungsfarbe, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd<br>größer gleich 130 mcd/m <sup>2</sup> /lx) DIN EN 1436, Mindestwert<br>Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200<br>mcd/m <sup>2</sup> /lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000<br>Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0<br>(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf<br>Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der<br>Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider<br>Striche.        | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.30.0200.  | STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0200.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Fahrbahn-Quermarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe</b><br>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Quermarkierung, Typ I,<br>durchgehend, Breite 12 cm, aus Einkomponenten-<br>Markierungsfarbe, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd<br>größer gleich 130 mcd/m <sup>2</sup> /lx) DIN EN 1436, Mindestwert<br>Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200<br>mcd/m <sup>2</sup> /lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000<br>Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0<br>(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf<br>Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der<br>Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider<br>Striche. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.30.0210.         | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.30.0210.<br>Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen<br><b>Bahnübergangsbefestigung ausbauen, einbauen</b><br>Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung zur Duchführung des<br>Belastungsstopfgangs, wieder einbauen, einschließlich aller<br>Asphaltarbeiten | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.30.</b> | <b>Bahnübergangsarbeiten</b>   |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

10.40.0010. STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0010.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Fahrschiene trennen mech.**  
Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.

0,000 St .....

10.40.0020. STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Schotterflanken zurücksetzen**  
Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

0,000 m .....

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.  
**nachfolgende zwei Positionen sind für Vollaushub**

10.40.0030. \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2021 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0030.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Bettung aufn. laden B 4,6-4,8m D 50-55cm**  
Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitze für Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,6 bis 4,8 m, Dicke über 50 bis 55 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante neuer Schwelle, Fahrzeuge stellt der AN.

0,000 m .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0030. -U:1  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum Bauvertrag

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0030. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|             |  |          |       |       |
|-------------|--|----------|-------|-------|
| 10.40.0040. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0040.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm</b><br>Bettung aus Gleisschotter, aus Materialförder- und Silowagen<br>entladen vor Kopf, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte<br>eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum,<br>Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer<br>Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite<br>über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm. | 0,000 m3 | ..... | ..... |
|-------------|--|----------|-------|-------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0040. -U:1  
**Fahrzeuge des AN**  
Fahrzeuge des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0040. -U:2  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum  
Bauvertrag

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0040. -U:3  
**Abgerechnet wird nach Auftragprofil**  
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.  
**nachfolgende Position ist für BR**

|             |   |         |       |       |
|-------------|---|---------|-------|-------|
| 10.40.0050. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2021 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m</b><br>Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und<br>einbauen, einschl. Schlitz für Räumketten, Bearbeitungsbreite<br>über 4,8 bis 5 m, Rückstände auf Materialförder- und Silowagen<br>vor Kopf verladen, Unebenheiten des Reinigungshorizontes<br>innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm,<br>Fahrzeuge stellt der AN. | 0,000 m | ..... | ..... |
|-------------|---|---------|-------|-------|



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0050. -U:1  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum  
Bauvertrag

**10.40.0060.** \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0060.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen aufnehmen verfahren laden  
Planum**

Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und  
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen  
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,  
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und  
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,  
Schienenlänge über 120 bis 180 m, einzubauende Schwellen  
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und  
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen  
kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke  
herstellen, Schienenlänge über 120 bis 180 m, Anschluss an  
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen  
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen,  
Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.

0,000 m .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0060. -U:1  
**und in Schwellenmitte eine Vertiefung**  
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)  
herstellen

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0060. -U:2  
**einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf Bereitstellungsfläche bereitstellen**  
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Bereitstellungsfläche bereitstellen



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.40.0070.         | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.40.0070.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schiene aufladen</b><br>Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im<br>Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.40.</b> | <b>Oberbauarbeiten inkl. Rückbau</b>   |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**10.41. Stopf und Richtarbeiten**

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.  
**nachfolgende Position ist für Vollaushub**

**10.41.0010.**

\*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0010.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Bettungsstoff abladen**  
Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im  
Baustellenbereich, verteilen.

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0010. -U:1  
**Fahrzeuge des AN**  
Fahrzeuge des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0010. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Auftragprofil**  
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.  
**nachfolgende Position ist für Bettungsreinigung**

**10.41.0020.**

\*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Bettungsstoff abladen**  
Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im  
Baustellenbereich, verteilen.

0,000 t .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0020. -U:1  
**Fahrzeuge des AN**  
Fahrzeuge des AN



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0020. -U:2

**Abgerechnet wird nach Wiegekarte**

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

|             |   |         |       |       |
|-------------|---|---------|-------|-------|
| 10.41.0030. | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0030.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis heben Bettung verdichten</b><br>Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten (Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit 1 Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen,<br>Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet. | 0,000 m | ..... | ..... |
|-------------|---|---------|-------|-------|

|             |   |         |       |       |
|-------------|---|---------|-------|-------|
| 10.41.0040. | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0040.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis heben Bettung verdichten</b><br>Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten, Verdichtgang mit 1 Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gem. Ril 824.2200 nicht überschreiten,<br>Bettungsquerschnitt herstellen,<br>Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet. | 0,000 m | ..... | ..... |
|-------------|---|---------|-------|-------|

|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 10.41.0050. | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.</b><br>Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
|                     | gem. Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen,<br>Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.  | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.41.0060.</b>  | <b>*** Leitbeschreibung</b><br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0060.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b><br>Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,<br>Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe<br>des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den<br>Schwellen mit Ölkreide anschreiben.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
|                     | <b>*** Unterbeschreibung 01</b><br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0060. -U:1<br><b>Anschlußgleise X und Y</b><br>Anschlußgleise X und Y  |          |                         |                        |
| <b>10.41.0070.</b>  | <b>*** Leitbeschreibung</b><br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0070.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine</b><br>Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen<br>Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im<br>Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit<br>Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind<br>angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
|                     | <b>*** Unterbeschreibung 01</b><br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.41.0070. -U:1<br><b>Anschlußgleise X und Y</b><br>Anschlußgleise X und Y  |          |                         |                        |
| <b>Summe 10.41.</b> | <b>Stopf und Richtarbeiten</b>   |          | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>10.42.</b>      | <b>Schweißarbeiten</b>  |          |                         |                        |
| <b>10.42.0010.</b> | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0010.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Schweißwulst mechanisch abarbeiten</b><br>Schweißwulst mechanisch abarbeiten.   | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>10.42.0020.</b> | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0020.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte</b><br>Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.42.0030.</b> | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0030.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV</b><br>Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten. | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>10.42.0040.</b> | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0040.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Isolierstoßverbindung fertigen</b><br>Isolierstoßverbindung fertigen, Bauart MT verstärkt.  | 0,000 St | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
|                     | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0040. -U:1<br><b>Material stellt AN</b><br>Material stellt AN   |          |                         |                        |
| <b>10.42.0050.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.42.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Neuschiene maschinell bearbeiten T bis 0,3mm</b><br>Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis<br>160 km/h, Abtragtiefe bis 0,3 mm, Abrechnung nach Gleislänge. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.42.</b> | <b>Schweißarbeiten</b>   |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
 LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>10.44.</b>      | <b>Stopfgang nach techn. Notwendigkeit</b>  |          |                         |                        |
| <b>10.44.0010.</b> | <p>*** Leitbeschreibung<br/>           STLB-Bau: 10/2020 002<br/>           TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0010.<br/>           Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten<br/> <b>Lieferrn Schotter</b><br/>           Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,<br/>           Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,<br/>           Hersteller und Typ 'Gleisschotter nach technischen<br/>           Lieferbedingungen DBS 918.061'.</p> | 0,000 t  | .....                   | .....                  |
|                    | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>           TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0010. -U:1<br/> <b>Angaben des AN erforderlich:</b><br/> <b>Lieferwerk</b><br/>           Angaben des AN erforderlich:<br/>           Lieferwerk des AN</p> <p>.....</p>  |          |                         |                        |
| <b>10.44.0020.</b> | <p>*** Leitbeschreibung<br/>           STLB-Bau: 10/2020 097<br/>           TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0020.<br/>           Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/> <b>Bettungsstoff transp.</b><br/>           Bettungsstoff transportieren.</p>   | 0,000 t  | .....                   | .....                  |
|                    | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>           TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0020. -U:1<br/> <b>Transport mit Fahrzeugen des AN vom</b><br/>           Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur<br/>           Einbaustelle</p>  |          |                         |                        |
|                    | <p>*** Unterbeschreibung 02<br/>           TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0020. -U:2<br/> <b>Abgerechnet wird nach Wiegekarte</b><br/>           Abgerechnet wird nach Wiegekarte</p>   |          |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.44.0030.  | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0030.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettungsstoff abladen</b><br>Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im<br>Baustellenbereich, verteilen.   | 0,000 t  | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0030. -U:1<br><b>Fahrzeuge des AN</b><br>Fahrzeuge des AN  |          |                         |                        |
|              | *** Unterbeschreibung 02<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0030. -U:2<br><b>Abgerechnet wird nach Wiegekarte</b><br>Abgerechnet wird nach Wiegekarte  |          |                         |                        |
| 10.44.0040.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0040.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b><br>Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,<br>Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe<br>des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den<br>Schwellen mit Ölkreide anschreiben.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.44.0050.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine</b><br>Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen<br>Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im<br>Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit<br>Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind<br>angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| 10.44.0060.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0060.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b><br>Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,  |          |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
|                     | Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.   | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>10.44.0070.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.44.0070.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine</b><br>Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen. | 0,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.44.</b> | <b>Stopfgang nach techn. Notwendig..</b>  |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 10.50.       | <b>Planumsverbesserung (konventionell)</b>  |          |                         |                        |
| 10.50.0010.  | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0010.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten ausbauen</b><br/>Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei<br/>ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe<br/>über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante,<br/>Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Unterbauschichten ausbauen,<br/>Boden gemäß geotechnischen Gutachten<br/>'.....'<br/>Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberfläche des freigelegten<br/>Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind.<br/>EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.</p> | 0,000 m3 | .....                   | .....                  |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 01<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:1<br/><b>Einschließlich der erforderlichen Längs-</b><br/>Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.</p>  |          |                         |                        |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 02<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:2<br/><b>Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe</b><br/>Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe</p>  |          |                         |                        |
|              | <p>*** Unterbeschreibung 03<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:3<br/><b>Abgerechnet wird nach Abtragprofil</b><br/>Abgerechnet wird nach Abtragprofil</p>  |          |                         |                        |
| 10.50.0020.  | <p>*** Leitbeschreibung<br/>STLB-Bau: 10/2020 097<br/>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0020.<br/>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br/><b>Unterbauschichten transp.</b><br/>Unterbauschichten transportieren.</p>  | 0,000 m3 | .....                   | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0020. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum  
Entsorger des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0020. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

**10.50.0030.** \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0030.  
**Unterbauschichten entsorgen**  
Unterbauschichten entsorgen

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0030. -U:1  
**Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine**  
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet,  
Zuordnung Z 2 n.g.A, auf Baustelle lagernd, laden, die  
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0030. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

**10.50.0040.** \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0040.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut**  
**Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI**  
Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen  
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten,  
Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 5 bis  
5,5 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 30 cm.

0,000 m3 .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 40.2                              **GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
 TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0040. -U:1  
**Einschließlich der erforderlichen Längs-**  
 Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
 TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0040. -U:2  
**Reprofilieren der Randbereiche im**  
 Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau  
 PSS

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
 TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0040. -U:3  
**Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN**  
 Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS  
 Dokumentation 2-fach an AG

\*\*\* Unterbeschreibung 04  
 TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0040. -U:4  
**Abgerechnet wird nach Auftragprofil**  
 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

|             |   |          |       |       |
|-------------|---|----------|-------|-------|
| 10.50.0050. | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0050.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>Bettung verkleben</b><br>Bettung verkleben, Einwirktiefe über 15 bis 20 cm, manuell, mit<br>2-Komponenten-Epoxydharz mit EBA Zulassung,<br>Schotterschulter als waagerechte/senkrechte/geneigte Fläche,<br>Auftragsbreite über 0,5 bis 1 m, abgerechnet wird die verklebte<br>Bettungsfläche. | 0,000 m2 | ..... | ..... |
|-------------|---|----------|-------|-------|

|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 10.50.0060. | *** Leitbeschreibung<br>STLB-Bau: 10/2020 080<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0060.<br>Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze<br><b>Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn</b><br>Filter-/Trennschicht aus Verbundstoffen TL Geok E-StB, in<br>Fahrbahnen,<br>Geotextilrobustheitsklasse 'GRK 3'<br>Bodenrückhaltevermögen/Öffnungsweite in mm '40'<br>Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50 |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
|                     | cm, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche,<br>Hersteller und Typ 'Combigrid 40/40 Q1 151 GRK 3 oder<br>gleichwertig'.  | 0,000 m2 | .....                   | .....                  |
|                     | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0060. -U:1<br><b>Einschl. Lieferung.<br/>Einbau nach</b><br>Einschl. Lieferung.<br>Einbau nach Herstellerangaben.  |          |                         |                        |
|                     | *** Unterbeschreibung 02<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0060. -U:2<br><b>Einbau zwischen Unterbau und Bettung</b><br>Einbau zwischen Unterbau und Bettung  |          |                         |                        |
|                     | *** Unterbeschreibung 03<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.50.0060. -U:3<br><b>Geokunststoff als Bewehrungselement mit</b><br>Geokunststoff als Bewehrungselement mit zusätzlicher Trenn-<br>und Filterwirkung ohne rechnerischen Ansatz |          |                         |                        |
| <b>Summe 10.50.</b> | <b>Planumsverbesserung (konvention..</b>  |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 10.60. Neubau Entwässerungsanlagen

**10.60.0010.** \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 002  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0010.  
Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten  
**Boden lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m**  
Boden der Gräben, im Gleisbereich, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden seitlich lagern, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0010. -U:1  
**Ausführung im Zusammenhang mit der**  
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung (Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits abgetragen)

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0010. -U:2  
**Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang**  
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

**10.60.0020.** \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 097  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Unterbauschichten transp.**  
Unterbauschichten transportieren.

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0020. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum Entsorger des AN



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0020. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

10.60.0030. \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0030.  
**Unterbauschichten entsorgen**  
Unterbauschichten entsorgen

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0030. -U:1  
**Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine**  
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet,  
Zuordnung Z 2 n.g.A, auf Baustelle lagernd, laden, die  
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0030. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

10.60.0040. \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0040.  
**Sickerrohrleitung**  
**Als geschlitzte**  
Sickerrohrleitung  
Als geschlitzte Vollsickerrohre  
Nach DBS 918064  
Nennweite DN 100  
Ringsteifigkeit SN  $\geq 16\text{KN/m}^2$   
Hochdruckspülbarkeit nach DIN 19523  
Gesamtschlitzfläche  $\geq 100\text{cm}^2/\text{m}$  Rohr  
unter Berücksichtigung der technischen  
Regelwerke sowie der Einbauanleitung  
des Herstellers einbauen  
In vorhandenen Gräben

0,000 m .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0040. -U:1  
**Einschl. der erforderlichen Bögen  
und**  
Einschl. der erforderlichen Bögen  
und Übergangsstücke

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0040. -U:2  
**Rohre müssen für den Einbau im  
Inneren**  
Rohre müssen für den Einbau im  
Inneren Druckbereich von  
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

**10.60.0050.**      \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0050.  
**Vollrohrleitung  
Druckrohr für den**  
Vollrohrleitung  
Druckrohr für den Gleisbereich,  
als Stahlrohr,  
Nennweite DN 100  
unter Berücksichtigung der  
gängigen technischen Regelwerke  
sowie der Einbauanleitung des  
Herstellers einbauen,  
unter Gleisen,  
Überdeckung Schwellenunterkante -  
Rohrscheitel  $\geq 1,50\text{m}$

0,000 m      .....      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0050. -U:1  
**Einschl. aller erforderlichen**  
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten,  
Anschlüsse an die Entwässerungsschächte  
herstellen, einsanden der Rohre, verfüllen des Grabens  
und ordnungsgemäßes stopfen der Schwellen.

Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0050. -U:2  
**Rohre müssen der Anlage 1,**  
Rohre müssen der Anlage 1, „Bemessungstabellen für



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

Stahlrohre“ des DVGW-Merkblattes GW 312/ATV-Arbeitsblatt A 161 entsprechen und für den Einbau im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.

10.60.0060.

\*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 002  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0060.  
Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten  
**Filterschicht Füllstoff einbauen verdichten D 100cm Sohlen-B 0,5-0,8m Kies**  
Filterschicht, Füllstoff, liefern, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 100 cm, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,8 m, Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein.

0,000 m                      .....                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0060. -U:1  
**D10 >0,1 mm**  
**ID >= 0,33**  
**Anteil**  
D10 >0,1 mm  
ID >= 0,33  
Anteil löslicher Bestandteile < 1%  
Anteil organischer Beimengungen < 1%

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0060. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Grabenlänge**  
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

10.60.0070.

\*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0070.  
**Auskleidung der Sohle und der Wände des**  
Auskleidung der Sohle und der Wände des Drängrabens mit geotextilem Filter, Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s, wirksame Öffnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm, Überlappung 10 cm, Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm, Abrechnung nach Drängrabenlänge.

0,000 m                      .....                      .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0070. -U:1  
**Abgerechnet wird nach Grabenlänge**  
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

**10.60.0080.** \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 10/2020 002  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0080.  
Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten  
**Boden Baugrube Schächte lösen lagern verfüllen verdichten Grundfläche bis 2m2 T bis 1,25m**  
Boden der Baugrube für Schächte, im Gleisbereich, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden direkt laden, auf Bahnwagen des AG laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Aushubgrundfläche bis 2 m2, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0080. -U:1  
**Ausführung im Zusammenhang mit der**  
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiseuerung (Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits abgetragen)

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0080. -U:2  
**Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang**  
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

**10.60.0090.** \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0090.  
**Übergabeschacht**  
**aus**  
Übergabeschacht aus Schachtunterteil, Durchmesser 800 mm, einschl. Auflageringe,



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
|              | Tiefe bis 1,25m,<br>mit Schachtabdeckung Klasse "A",<br>Für einen bis zwei Anschlüsse.  | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0090. -U:1<br><b>Schacht muss für den Einbau im äußeren</b><br>Schacht muss für den Einbau im äußeren Druckbereich von<br>Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein  |          |                         |                        |
| 10.60.0100.  | *** Leitbeschreibung<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0100.<br><b>Spül-/ Kontrollschacht<br/>aus</b><br>Spül-/ Kontrollschacht<br>aus Schachtunterteil,<br>Durchmesser 600 mm,<br>einschl. Auflageringe,<br>Tiefe bis 1,25m,<br>mit Schachtabdeckung Klasse "A",<br>Für einen bis zwei Anschlüsse. | 0,000 St | .....                   | .....                  |
|              | *** Unterbeschreibung 01<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0100. -U:1<br><b>Schacht muss für den Einbau im inneren</b><br>Schacht muss für den Einbau im inneren Druckbereich von<br>Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.<br>Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m <sup>2</sup>                         |          |                         |                        |
|              | *** Unterbeschreibung 02<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0100. -U:2<br><b>Systemschacht des Rohrherstellers</b><br>Systemschacht des Rohrherstellers  |          |                         |                        |
| 10.60.0110.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.60.0110.<br><b>Dränleitung anschließen<br/>an vorhandenen</b><br>Dränleitung anschließen<br>an vorhandenen Schacht/Bauwerk<br>aus Stahlbeton<br>DN bis 100,   |          |                         |                        |





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
|                     | Wanddicke bis 20 cm.<br>Einschl. herstellen der Anschlußöffnung<br>mit Sattelstück. | 0,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.60.</b> | <b>Neubau Entwässerungsanlagen</b>  |          |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung  | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|--|------------|-------------------------|------------------------|
| <b>10.70.</b>      | <b>Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen</b><br><br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.   |            |                         |                        |
| <b>10.70.0010.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0010.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten</b><br>Planung und Durchführung der vorgegebenen<br>Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren<br>aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.<br><br>Umfang der Sicherungsmaßnahmen:<br>alle während der zeitlichen Vorgaben für die<br>Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.                | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| <b>10.70.0020.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0020.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten</b><br>Planung und Durchführung der vorgegebenen<br>Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren<br>aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.<br><br>Umfang der Sicherungsmaßnahmen:<br>alle während der zeitlichen Vorgaben für die<br>Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen<br>Gleisbereiche. | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| <b>10.70.0030.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0030.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten</b><br>Planung und Durchführung der vorgegebenen<br>Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren<br>aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.<br><br>Umfang der Sicherungsmaßnahmen:<br>alle während der zeitlichen Vorgaben für die<br>Durchführung der Nacharbeiten betroffenen<br>Gleisbereiche.           | 1,000 PSCH |                         | .....                  |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| 10.70.0040.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0040.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Sicherungsmaßnahmen Belastungsstoppung</b><br/>Planung und Durchführung der vorgegebenen<br/>Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren<br/>aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.</p> <p>Umfang der Sicherungsmaßnahmen:<br/>alle während der zeitlichen Vorgaben für die<br/>Durchführung der Belastungsstoppung betroffenen<br/>Gleisbereiche.</p>   | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| 10.70.0050.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0050.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>ATWS Planprüfung</b><br/>Prüfung der ATWS-Planung auf schriftliche Anordnung der<br/>für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS)<br/>durchführen.</p>  | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| 10.70.0060.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0060.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Signalisierung: Sh2-Signale</b><br/>Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen<br/>auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,<br/>ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der<br/>Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,<br/>ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.<br/>Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.</p> <p>Umfang der Signalisierungsmaßnahme:<br/>Signalisierung aller für die Durchführung der<br/>Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen<br/>Vorgaben, in denen Gleisperrungen erforderlich sind.</p> | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| 10.70.0070.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0070.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Signalisierung: Lf-Signale</b><br/>Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.<br/>Richtungspfeil,<br/>als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,<br/>einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,<br/>vorhalten,<br/>betreiben, ggf. anpassen an wechselnde<br/>Geschwindigkeiten</p>  |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:  
Signalisierung aller für die Durchführung der  
Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während  
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen  
erforderlich sind.

1,000 PSCH

.....

**10.70.0080.** TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0080.  
Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung  
**Signalisierung: Signal EI 6**  
Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem  
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,  
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,  
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:  
Signalisierung aller für die Durchführung der  
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während  
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung  
erforderlich ist.

1,000 PSCH

.....

**10.70.0090.** TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0090.  
Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung  
**Signalisierung: Gleismagnet(e) des AG**  
Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für  
vorübergehende  
Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen  
und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der  
vorübergehenden  
Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen,  
ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle  
ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder  
einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,  
ggf. umsetzen.  
Inkl. An-/Abtransport der vom/zum Lagerort des AG.

Umfang der Maßnahme:  
Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme  
erforderlichen Langsamfahrstellen,  
während der zeitlichen Vorgaben, in denen  
Langsamfahrstellen erforderlich sind.

1,000 PSCH

.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|------------|-------------------------|------------------------|
| 10.70.0100.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0100.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN</b><br/>Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende<br/>Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden<br/>Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen, ggf. umsetzen,<br/>Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem Ausbauen vom Einbauort entfernen.</p> <p>Umfang der Maßnahme:<br/>Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.</p> | 1,000 PSCH |                         | .....                  |
| 10.70.0110.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0110.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Einsatz Bahnerdungsberechtigter</b><br/>Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.<br/>Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.</p>  | 0,000 H    | .....                   | .....                  |
| 10.70.0120.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0120.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer</b><br/>Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer.<br/>Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur profilmfreien Erdung einschl. Erdungsseile und Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.</p>  | 1,000 psch |                         | .....                  |
| 10.70.0130.  | <p>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0130.<br/>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br/><b>Einsatz Bahnübergangsposten</b><br/>Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnübergangsposten.</p>  |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung   | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|
|                    | Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang.<br>Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel, Kommunikationsmittel) ist enthalten.<br>Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb.<br>Bahnübergangsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.  | 0,000 H    | .....                   | .....                  |
| <b>10.70.0140.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0140.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Einsatz Bahnübergangshilfsposten</b><br>Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnübergangshilfsposten.<br>Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang nach Weisung eines Bahnübergangspostens.<br>Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel, Kommunikationsmittel) ist enthalten.<br>Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb.<br>Bahnübergangshilfsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.  | 0,000 H    | .....                   | .....                  |
| <b>10.70.0150.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0150.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Einsatz transportable Lichtzeichenanlage</b><br>Einsatz einer transportable Lichtzeichenanlage als technisches Hilfsmittel (TH) für den Bahnübergangsposten<br>(BÜP) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen auf- und abbauen, DB zugelassenes System, einschl. Ortsbegehung, Planung, Inbetriebnahme gem. TM 2011-339 oder TM 2012-074.<br>Anlage vorhalten und betreiben.<br>Umfang der Sicherungsmaßnahme:<br>während der zeitlichen Vorgaben zur Sicherung von Bahnübergängen.<br>Anzahl der Bahnübergänge: ... St.<br>transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat:<br>'.....'<br>(Bieterangabe) | 1,000 PSCH | .....                   | .....                  |
| <b>10.70.0160.</b> | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0160.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Energieversorgung transportable Lichtzeichenanlage</b><br>Verrechnungssatz für durch den Auftragnehmer  |            |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-------|----|-------------------------|------------------------|
|              | bereitzustellende Energie,<br>Energieversorgung für den Betrieb einer transportablen<br>Lichtzeichenanlage als technisches Hilfsmittel (TH) für<br>den Bahnübergangsposten (BÜP) gemäß<br>Leistungsbeschreibung.   | 0,000 | H  | .....                   | .....                  |
| 10.70.0170.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0170.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Einsatz Helfer im Bahnbetrieb</b><br>Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für<br>Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.<br>Unterstützung des stationären Personals des AG bei der<br>Durchführung von Zugfahrten.<br>Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und<br>Zuschlägen.  | 0,000 | H  | .....                   | .....                  |
| 10.70.0180.  | TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0180.<br>Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung<br><b>Einsatz Schaltantragsteller</b><br>Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für<br>Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.<br>Beantragen von Schaltungen und Ausführen von<br>Schalthandlungen im Auftrage des AG.<br>Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.   | 0,000 | H  | .....                   | .....                  |
| 10.70.0190.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0190.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>TH-BÜP aufbauen abbauen</b><br>Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP),<br>einschl. funkangesteuertem Signalgeber und<br>Notschließfunktion, auf- und abbauen, projektieren, einschl.<br>Ortsbegehung, Planerstellung, Vorlage zur Planprüfung,<br>Erstellung der Anlagendokumentation, technische<br>Funktionsabnahme vor der erstmaligen Inbetriebnahme auf der<br>Baustelle. | 0,000 | St | .....                   | .....                  |
| 10.70.0200.  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0200.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>TH-BÜP betreiben</b><br>Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP),<br>einschl. funkangesteuertem Signalgeber und  |       |    |                         |                        |



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.2                              GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl        | Leistungsbeschreibung  | Menge | ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------|--|-------|-----|-------------------------|------------------------|
|                     | Notschließfunktion, betreiben,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Betriebsmenge)<br>mal '.....'<br>(Betriebsdauer).  | 0,000 | Sth | .....                   | .....                  |
| <b>10.70.0210.</b>  | STLB-Bau: 10/2020 097<br>TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.70.0210.<br>Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen<br><b>TH-BÜP vorhalten</b><br>Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP),<br>einschl. funkangesteuertem Signalgeber und<br>Notschließfunktion, vorhalten,<br>Positionsmenge = Produkt aus<br>'.....'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '.....'<br>(Vorhaldedauer). | 0,000 | Std | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.70.</b> | <b>Sicherungs- und bauaffine..</b>   |       |     |                         | .....                  |





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

**10.80. Instandhaltungsarbeiten  
(bleibt frei)**

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.80.  
Beinhaltet alle Leistungen für IH-Begleitarbeiten im  
Bereich des Gleises/der Weichen dieses Loses



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

---

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

---

**10.90. Nachträge zu Los 10  
(bleibt frei)**

TLK-Name: DB Netz/40.2, TLK-Nr.: 10.90.  
Diesen Text nach Bearbeitung des LV löschen!  
In diesen Abschnitt sollen alle im Zusammenhang  
notwendigen Instandhaltungsarbeiten erfasst werden,  
z.B.:  
- Instandhaltungsarbeiten an angrenzenden Gleisen /  
Weichen  
- Instandhaltungsarbeiten Randweg  
- Grünschnitt  
- Instandhaltungsarbeiten an der vorhandenen TE, wie  
spülen, Kamerabefahrung u.ä.  
- Instandhaltungsarbeiten an weiteren Oberbauanlagen

---

|                  |  |  |  |       |
|------------------|--|--|--|-------|
| <b>Summe 10.</b> | <b>Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt -..</b> |  |  | ..... |
|------------------|--|--|--|-------|



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE                              Stammprojekt  
LV: 40.2                                      GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

| Ordnungszahl     | Leistungsbeschreibung                                     | Betrag in EUR |
|------------------|---|---------------|
| <b>10.</b>       | <b>Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf</b>             |               |
| 10.10.           | Interne Baustellenlogistik                                | .....         |
| 10.15.           | Absteckung und Abnahmemessung                             | .....         |
| 10.20.           | Zusammenhangsarbeiten<br>(Herrichten Fläche, Vorarbeiten) | .....         |
| 10.21.           | LST-Zusammenhangsarbeiten                                 | .....         |
| 10.22.           | E/M-Zusammenhangsarbeiten                                 | .....         |
| 10.23.           | Kampfmittel   | .....         |
| 10.30.           | Bahnübergangsarbeiten                                     | .....         |
| 10.40.           | Oberbauarbeiten inkl. Rückbau                             | .....         |
| 10.41.           | Stopf und Richtarbeiten                                   | .....         |
| 10.42.           | Schweißarbeiten   | .....         |
| 10.44.           | Stopfgang nach techn. Notwendigkeit                       | .....         |
| 10.50.           | Planumsverbesserung (konventionell)                       | .....         |
| 10.60.           | Neubau Entwässerungsanlagen                               | .....         |
| 10.70.           | Sicherungs- und bauaffine<br>Dienstleistungen             | .....         |
|                  | <hr/>   |               |
| <b>Summe 10.</b> | <b>Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt -..</b>                  | .....         |



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| <b>Projekt:</b> | <b>DB-DE</b> | <b>Stammprojekt</b>                                      |
| <b>LV:</b>      | <b>40.2</b>  | <b>GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021</b> |

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>           | <b>Betrag in EUR</b>                     |
|---------------------|--|--|
| <b>LV</b>           | <b>40.2</b>                            |  |
| 10.                 | Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf | .....                                    |
|                     | <b>Summe LV</b>                        | <b>40.2 GE FLV mit Lieferung/Entso..</b> |
|                     |  | .....                                    |

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 68

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Bieterangabenverzeichnis**

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| <b>Projekt:</b> | <b>DB-DE</b> | <b>Stammprojekt</b>                                      |
| <b>LV:</b>      | <b>40.2</b>  | <b>GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021</b> |

---

..090..(1) (U) **Abfall nicht gefährlich AVV170302 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**  
(TB1)  
Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'  
vom Bieter einzutragen,

..100..(1) (U) **Abfall nicht gefährlich AVV170201 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen**  
**Vergüt.Entsorg. AN**  
(TB1)  
Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'  
vom Bieter einzutragen,

10.70.0150. **Einsatz transportable Lichtzeichenanlage**  
(TB60)  
transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat:  
'.....'